



© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de
 © Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
 (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
 Bezugsystem Gauß-Krüger
 Transformation UTM<->GK => 3DIM-SAL
 Angaben zum Lage- und Höhenreferenzsystem siehe Planstempel
 Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Legende

- Überschwemmungsgrenze im Bauzustand
- Überschwemmungsgrenze im Istzustand

KÖHLER <small>GmbH & Co. KG</small> Ingenieurgesellschaft <small>Aachener - GbR, Ingenieurbau - Wasserbau</small>	Kähler Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG Berliner Str. 5 95138 Bad Steben	bearbeitet: 2021-2023 M. Köhler gezeichnet: 26.10.2023 M. Künzel geprüft: 26.10.2023 M. Köhler Objekt: 18.3_HN
	Tel: (09288) 925233-0 E-Mail: info@ib-koehler.com	Projekt-Nr.: 0659 Bad Steben, 07.12.2023

 Die Autobahn Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth Wittelsbacherring 15, 95444 Bayreuth	bearbeitet: _____ gezeichnet: _____ geprüft: BA2 Hr. Ameth BA Hr. Probst
	PSP-Nr.: A-026222-00 Bezeichnung: AK-Bamberg Datum: _____

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	120, DHDN90 GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)	Bestandsvermessung	2005 - 2017

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschn.-Nr. / Station: A70_400_0,055 - A70_420_1,303 A70_390_2,052 - A73_450_0,849	Unterlage / Blatt-Nr.: 18.3.5 / 06 Überlagerung der Überschwemmungsgrenzen zwischen maßgeblichen Bauzustand und Istzustand bei Lastfall HQ ₂ Gründleinsbach, Leitenbach, Stöckigtbach und Augrabene
PROJIS-Nr.: _____ A70 Schweinfurt - Bayreuth und A73 Lichtenfels - Nürnberg	Maßstab: 1 : 2.500
Nachträgliche Lärmvorsorge einschließlich Anpassungen am AK Bamberg A70: von Bau-km 64+240 bis Bau-km 66+964, A73: von Bau-km 95+420 bis Bau-km 99+400	
Aufgestellt: 20.12.2023 Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth GB BA - Planung und Bau i.A. _____ Probst, Geschäftsbereichsleiter	Geprüft: 20.12.2023 Niederlassung Nordbayern Außenstelle Bayreuth i.A. _____ Pfeifer, Leiter der Außenstelle