

Anlage: 2-7-1 Masttabelle



Projekt: 110-kV-Leitung Bamberg/Süd - Bamberg/Nord, LH-07-E10008, Abschnitt: UW Bamberg Süd-Mast 72, Leistungserhöhung und FNN-Sanierung

Leiteseil Bestand: AL/ST 230/30

Leiteseil nach Maßnahme: Typ 231 – TAL/30-A20SA (Mast 58(E10002) - Mast 65), AL/ST 565/72 (UW Bamberg Süd-Mast 59), Typ HF 191 – AT3/45-ACL 14 SA (Mast 65 - Mast 72)

Blitzschutzseil Bestand: AL/ST 95/55, AY/AW 116/33A

Blitzschutzseil nach Maßnahme: AL/ST 120/70

Datum:
22.03.2024

Mast Nr.	Art der Maßnahme Mast	Sonstiges	Mast-Typ Bestand	Mast-Typ nach Maßnahme	Masthöhe bis Spitze Bestand [m]	Masthöhe bis Spitze nach Maßnahme [m]	Masterhöhung [m]	Masterhöhung [%]	Konstruktionsart Bestand	Konstruktionsart Planung	Mastbild Bestand	Mastbild nach Maßnahme	Mastgewicht Bestand [t]
58 (E10002)	-		WEZ/19/25	WEZ/19/25	35.4	35.4	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Einebenenmast mit Kreuztraverse	Einebenenmast mit Kreuztraverse	35.153
UW Bamberg/Süd, Portal E03	-		Portal	Portal	11.97	11.97	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Portal	Portal	-
59	Neubau		WA120/WE/19,5	WA120-26	26.38	36.55	10.17	38.552	Stahlgitter	Stahlgitter	Einebenenmast	Einebenenmast	9.607
60	-		T/25	T/25	38.73	38.73	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	4.825
61	Verst. Kat. 3		T/25	T-25-Z3	37.2	37.2	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	4.511
62	Verst. Kat. 3		T/25	T-25-Z3	37.48	37.48	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	4.511
63	Verst. Kat. 3		T/29	T-29-Z3	41.41	41.41	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	5.422
64	Verst. Kat. 2		WA120/19	WA120-19-Z2	30.65	30.65	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	10.511
65	Verst. Kat. 2		WA120/19	WA120-19-Z2	30.93	30.93	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	10.511
66	Verst. Kat. 2		WA150/29	WA150-29-Z2	40.74	40.74	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	10.738
67	Verst. Kat. 2		WA150/15	WA150-15-Z2	26.59	26.59	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	6.279
68	Verst. Kat. 2		T/21+2,0	T-21+2,0-Z2	34.93	34.93	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	5.08
69	Verst. Kat. 2		WA150/17	WA150-17-Z2	28.97	28.97	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	6.914
70	Verst. Kat. 2		WA150/19	WA150-19-Z2	30.77	30.77	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	7.436
71	Verst. Kat. 2		WA150/17	WA150-17-Z2	28.81	28.81	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Tonnenmast	Tonnenmast	6.914
72	-		WEK160-20,00	WEK160-20,00	29	29	0	0	Stahlgitter	Stahlgitter	Kabelendmast	Kabelendmast	20.985